ZEICHENERKLÄRUNG

- gepl. Fahrbahn (Asphalt)
- gepl. Gehweg, Betonsteinpflaster
- gepl. Parkstand, Betonsteinpflaster
- Böschung Auftrag
- Böschung Abtrag
- gepl. Entwässerungsrinne
- SE — gepl. Straßeneinlauf
- vorh. Straßeneinlauf
- 180.59 — gepl. Deckenhöhe (Straßenendausbau)
- 180.03 — vorh. Geländehöhe
- Geltungsbereich

Wichtige Anmerkungen:

- Alle Höhen und Maße sind vor Bauausführung in der Örtlichkeit (am Bauwerk oder am Bau) zu prüfen ! Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung umgehend zu informieren.
- Die genaue Lage der neuen Hausanschlußleitungen ist vor Ort mit dem Bauherrn und den Grundstückseigentümern nochmals abzustimmen und vor Bauausführung genau festzulegen.
- Die neue SE-Anschlußleitung ist auf kürzester Strecke zu verlegen.
- Alle Höhen und Maße sind bauseits zu überprüfen. Auf die Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers wird hingewiesen.
- Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn seiner Arbeiten zuverlässig über verlegte Versorgungsleitungen und anderer Leitungen zu erkundigen (Spartenerkundungspflicht)
- Vor Baubeginn ist die Lage und Höhe der vorhandenen Versorgungsleitungen durch den Auftragnehmer mit Suchschlitzen zu überprüfen.
- Grundwasserverhältnisse und Bodenbeschaffenheit sind dem Bodengutachten zu entnehmen
- Exakte Höhenlagen sind aufgrund örtlicher Gegebenheiten in Abstimmung mit örtlicher Bauüberwachung festzulegen.
- Die angegebenen, geplanten Höhen gelten für den Straßenendausbau. Das Baustraßenniveau liegt 4,00 cm unter diesen Endausbauhöhen.

Plangrundlagen:

I	ALK Daten:	Datenlieferung von Gemeinde Weilrod 2019 und Ingenieurgesellschaft Wittig + Kirchner vom 18.03.2022
II	Kanalbestand:	Datenlieferung von Gemeinde Weilrod Geoas-Export vom 17.04.2019
III	Stromleitung:	Datenlieferung von Syna GmbH, Stand: 16.04.2019
IV	Wasserleitung:	Datenlieferung von Gemeinde Weilrod Geoas-Export vom 17.04.2019
V	Telekommunikation:	Unitymedia / Telekom vom 16.04.2019
VI	Vermessung:	Vermessungsplan, mit folgendem Hinweis: Der vorliegende Datenbestand wurde teilw. einer digitalisierten Katasterkarte entnommen. Die Genauigkeit der Daten entspricht einer Kartengrundlage im Maßstab 1:1000 Dateiname: 20190380-06-PU1_UTM.DWG, Stand: 24.01.2020, Ingenieurgesellschaft Wittig + Kirchner

Index	Datum	Änderung / Ergänzung	Name
a	28.03.2022	Flurstückeinteilung und -nummerierung überarbeitet	Trunk

Gemeinde Weilrod

Projekt Nr.: 31013225	**Gemeinde Weilrod**	Plan Nr.: A09a
Dateiname: 31013225_A_009a.dwg	**Baugebiet "Neuerborn" im Ortsteil Altweilnau**	Datum: Februar 2021
Bearbeitet: Holzbeck / Gürer		Maßstab: 1 : 500
Gezeichnet: Trunk	**- Ausführungsplanung - Gesamtlageplan 1. BA - Straßenbau -**	Format: 970 x 710mm = 0,70 m²
Geprüft:		EDV-Grundlage: AutoCAD 2016

DAR
Ingenieurbüro für Umweltfragen
Deutsche Abwasser-Reinigungs-Gesellschaft mbH
D-65185 Wiesbaden • Adolfsallee 27/29 • Telefon 0611/36096-0 • Fax 0611/36096-12 • wiesbaden@dar.de • http://www.dar.de/

Z:\Projekt\31013225\05-Planen\05-Ausführungsplanung\01_BA1\31013225_A_009a.dwg